



# SISSACH, RHEINFELDERSTRASSE NEUBAU GEHWEG UND UMLEGUNG STRASSENENTWÄSSERUNG

## BAUHERR

Tiefbauamt Kantonsstrassen / Kreis 3, Liestal

## AUSFÜHRUNG

September - November 2017

## BAULEITUNG

HWS Ingenieurbüro AG, Sissach

## BAUSUMME

CHF 246'000

## REFERENZPERSONEN

Herr Raphael Gysin, Tiefbauamt Basel-Landschaft  
Tel. +41 61 552 40 12  
raphael.gysin@bl.ch

## SCHLÜSSELPERSONAL

Herr Marco Jenny (Bauführer)  
Herr Markus Spinnler (Polier)

Frau Karin Christen, HWS Ingenieurbüro AG

Tel. +41 61 16 64

karin.christen@hwsag.ch

# SISSACH, RHEINFELDERSTRASSE NEUBAU GEHWEG UND UMLEGUNG STRASSENENTWÄSSERUNG

## GENERELLE INFORMATIONEN

Erstellen von neuem Gehweg, umlegen von Sauberwasserkanal inkl. Erstellen von neuen Strassensammlern. Randabschlüsse versetzen und Einbau von neuem Asphaltbelag.

## HAUPTARBEITEN

- Abbruch bestehende asphaltierte Fahrspur
- Fundationsersatz
- Bau neuer Sauberwasserleitung
- Schütten von Damm (Sicherung der Fahrbahn)
- Randabschlüsse erstellen
- Belagsarbeiten

## HAUPTMASSEN

- Belagsabbruch bis 250 mm Stärke 465 m<sup>2</sup>
- Aushubarbeiten 400 m<sup>3</sup>
- Sauberwasserleitung PE DN 300 115 m<sup>1</sup>
- Schlammesammler 4 Stk.
- Foundationsschichten 550 m<sup>3</sup>
- Kies für Dammschüttung 300 m<sup>1</sup>
- Randabschlüsse 300 m<sup>1</sup>
- Planien für Beläge 650 m<sup>2</sup>
- Beläge 190 to

